

**GEMEINDE OSTBEVERN
DER BÜRGERMEISTER**

Neuerrichtung einer Kleingartenanlage an der B 51

Unverbindliche Kostenschätzung / Stand: September 2008

Nr.	Bauwerk-/leistung	Menge	Einzelpreis	1	2
				Gesamtkosten	Eigenleistung
1	Geländevorbereitung		pauschal	2.500 €	
2	Entwässerung sanitäre Gemeinschaftseinrichtung Anschlusskosten einschl. Pumpwerk Beitrag			25.000 € 3.000 €	
3	Wasserversorgung sanitäre Gemeinschaftseinrichtung Anschlusskosten Beitrag			11.000 € 3.000 €	
4	Stromversorgung sanitäre Gemeinschaftseinrichtung Anschlusskosten			10.000 €	
5	Wegebau (wassergebundene Decke) Hauptzugang (4,75 m breit) Hauptweg Ost-West (3,00 m breit) Stichwege (2,50 m breit) Füllsand (Schmutzschicht) 10 cm Schotter (0/45) 25 cm Polyester-Flies Dolomitsand (0/5) 4 cm	1.082 m ² 185 t 486 t 960 m ² 74 t	 12,20 € / t 12,50 € / t 1,00 € / m ² 21,50 € / t	 2.257 € 6.075 € 960 € 1.591 €	13.500 € (900 Std. x 15 €)
6	Parkplätze (3 Stpl. je 5 Kleingärten) Schotter (0/45) 25 cm Feinsplitt (2,5) 4 cm Rasengittersteine	118 t 19 t 261 m ²	12,50 € / t 19,00 € / t 10,00 € / m ²	1.475 € 361 € 2.610 €	3.270 € (218 Std. x 15 €)
7	Grünflächen Böschungshecke (südlich und westlich) Festwiese (Raseneinsaat) Laubbäume	1.620 m ² 900 m ² 17	3,00 € / m ² 3,00 € 100,00 € / Stck.	4.860 € 2.700 € 1.700 €	9.000 € (600 Std. x 15 €)
8	Sanitäre Gemeinschaftseinrichtung		pauschal	20.000 €	
9	Außeneinfriedung (Maschendrahtzaun, 1,25 m hoch)	580 m	18,00 € / lfdm.	10.440 €	
10	Außeneinfriedung (Hainbuchenhecke)	580 m	15,00 € / lfdm.	8.700 €	
				118.229 €	25.770 €

Gesamtkosten 118.229 €
Eigenleistung 25.771 €
144.000 €

30 Gärten x max. 4.800 € = **144.000 €**

Kalkuliert wurden Materialpreise. Leihgebühren für erforderliche Maschinen sind in dem Ansatz der Eigenleistung enthalten.

Eigenleistung ist mit einem Stundensatz von bis zu 24 € zuwendungsfähig.