Wirtschaftsweg Loburg (Disselmann)



Ermittlung der Herstellungskosten pro m²

Gesamtbreite: 3,00 m

Nr.	Gewerk	Stärke	Breite	Menge	EP	GP
1.	Beton abtragen, abfahren	0,20 m	3,00 m	0,60 m³	14,00	8,40 €
2.	Oberboden abtragen (Bankett)	0,20 m	3,00 m	0,60 m³	16,00	9,60 €
3.	Boden lösen, laden, abfahren	0,30 m	6,00 m	1,80 m³	14,50	26,10 €
4.	Boden lösen, laden, abfahren	0,00 m	1,00 m	0,00 m³	14,50	0,00 €
5.	Planum herstellen		5,00 m	5,00 m²	1,25	6,25 €
6.	Schotter liefern, einbauen	0,30 m	3,80 m	1,14 m³	38,00	43,32 €
7.	Füllsand liefern, einbauen	0,10 m	6,00 m	0,60 m³	38,00	22,80 €
8.	Schotter liefern, einbauen			0,00 m³	38,00	0,00 €
9.	Bankettmaterial einbauen	0,20 m	2,00 m	0,40 m³	8,50	3,40 €
10.	Asphalttragdeckschicht einbauen	0,10 m	3,00 m	0,76 to	54,00	40,82 €
11.	Asphaltfeinbeton einbauen	0,00 m	0,00 m	0,00 to	50,00	0,00 €
12.	Betonsteinpflaster herstellen		0,00 m	0,00 m²	17,50	0,00 €
13.	Winkelkanten liefern und setzen		0,00 m	0,00 m	20,50	0,00 €
14.	Bordsteine liefern und setzen		0,00 m	0,00 m	21,00	0,00 €
15.	Rinne 2 reihig		0,00 m	0,00 m	28,00	0,00 €
16.	Graben herstellen			1,00 m	22,00	22,00 €
17.	Straßenablauf anteilig 1/35			0,00 St.	350,00	0,00 €
	Gesamtsumme Netto					182,69 €
	Mehrwehrtsteuer 19 %					34,71 €
	Gesamtkosten pro Lfdm					217,41 €
	Gesamtkosten pro m²					**72,47 €**

Länge ca.	500,00 m
Gesamtkosten	108.702,93 €
gerundet	**112.500,00 €**