


GEMEINDE OSTBEVERN

KREIS WARENDORF



ÜBERSICHTSPLAN

M. 1 : 5000

GEMEINDE OSTBEVERN

BEBAUUNGSPLAN NR. 7

"HANFGARTEN" 10. ÄNDERUNG

Einschließlich der 1. - 9. Änderung

. AUSFERTIGUNG

M. 1 : 1000

ERMÄCHTIGUNGSGRUNDLAGEN

- I. §§ 4 und 28 der Gemeindeordnung für das Land NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 12. 1974 (GV. NW. 1975, S. 91) zul. geä. am 08. 04. 1975 (GV. NW. 1975, S. 304)
- II. §§ 2 und 8 - 10 des Bundesbaugesetzes vom 23. 06. 1960 (BGBl. I, S. 341).
- III. § 103 der Bauordnung für das Land NRW i. d. F. der Bekanntmachung vom 27. 01. 1970 (GV. NW. S. 96) in Verbindung mit § 4 der 1. Durchführungsverordnung zum BBauG i. d. F. der 3. Änderungsverordnung vom 21. 04. 1970 (GV. NW, S. 299) und § 9 Abs. 2 BBauG
- IV. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 11. 1968 (BGBl. I, S. 1237)
- V. Planzeichenverordnung vom 19. 01. 1965 (BGBl. I, S. 21)

FÜR DIE 10. VEREINFACHTE ÄNDERUNG



Erweiterung der überbaubaren Fläche auf dem Grundstück Schulstraße 7, Flurstücksnummer 594 und 594 (30 alt) sowie Festsetzung der I-Geschossigkeit und mit einer baugestalterischen Festsetzung Dachneigung von 15° - 30 °

ÄNDERUNGSVERFAHREN

Der Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde hat am _____ gem. § 2 i.V.m. § 13 des Baugesetzbuches beschlossen, diese 10. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes aufzustellen. Dieser Beschluss ist am _____ ortsüblich bekannt gemacht worden.
Ostbevern, den _____

Bürgermeister
Schindler

Die Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden hat gem. §§ 3 und 4 des Baugesetzbuches in der Zeit vom _____ bis _____ einschließlich stattgefunden.
Ostbevern, den _____

Bürgermeister
Schindler

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat am _____ gem. § 13 i.V.m. § 10 des Baugesetzbuches diese 10. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.
Ostbevern, den _____

Bürgermeister
Schindler



Schriftführer

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 10. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes am _____ ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist die 10. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes in Kraft getreten.
Ostbevern, den _____



Bürgermeister
Schindler

FESTSETZUNGEN - ZEICHEN -

BEGRENZUNGSLINIEN

-  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
-  Abgrenzung unterschiedl. Nutzung






ART DER BAULICHEN NUTZUNG

-  Allgemeines Wohngebiet
-  Dorfgebiet mit Einschränkung

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

- FH max.= maximale Firsthöhe
- HGH max.= maximale Hauptgesimshöhe
- H max.= maximale Baukörperhöhe
- ① Zahl der Vollgeschosse, zwingend
- II Zahl der Vollgeschosse, Höchstgrenze
- II/III Zahl der Vollgeschosse, als Mindest-/Höchstgrenze
- 04 Grundflächenzahl, GRZ
- 08 Geschossflächenzahl, GFZ
- 24 Baumassenzahl, BMZ



BAUWEISE

-  nur Einzelhäuser zulässig
-  nur Einzel- u. Doppelhäuser zulässig
-  nur Hausgruppen zulässig
-  besondere Bauweise, geschlossene Bauweise
-  überbaubare Grundstücksfläche

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die festgesetzte GRZ bestimmt, soweit es nicht durch die dargestellte überbaubare Grundstücksfläche eingeschränkt wird.

GESTALTUNG GEM. § 103(1) BauO NW




- FD Flachdach
- SD Satteldach
- WD Walmdach
- D48° Dachneigung, ± 3°
- Tr.350m Traufenhöhe, z.B., 350m
- H Höchstgrenze der Traufenhöhe

- FH max.= maximale Firsthöhe
- HGH max.= maximale Hauptgesimshöhe
-  Hauptfirstrichtung
-  Hauptfirstrichtung - giebel- und/oder traufenständig






VERSORGUNGSANLAGEN

-  Fläche für Versorgungsanlagen
-  Umformerstation
-  10-kV-Erdkabel

FLÄCHEN FÜR GEMEINBEDARF

-  Grundschule, GSCH
-  Hauptschule, HSCH
-  Hallenbad

VERKEHRSFLÄCHEN, ÖFFENTL.

-  Gehweg
-  Fahrbahn
-  Parkstreifen
-  Gehweg
-  Straßenbegrenzungslinie


GRÜNFLÄCHEN, ÖFFENTL.


-  Freibad


FLÄCHEN FÜR GARAGEN


-  Garagen


SONSTIGE FESTSETZUNGEN

-  mit Leitungsrecht belastete Fläche zugunsten der Gemeindeverwaltung und der VEW AG

-  mit Geh- und Fahrrecht belastete Fläche zugunsten des Unterhaltsträgers

-  Sichtfelder von Sichtbehinderungen > 0,70m gemessen ab OK Fahrbahn, freizuhalten.


-  Fläche für Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG (Lärmschutzwall)

-  Fläche zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

-  Fläche für Stellplätze

- Pfg Pflanzbindung für die Erhaltung von Einzelbäumen, begründete Ausnahmen können zugelassen werden.


NACHRICHTLICHE DARSTELLUNGEN



bestehende Wohn- und Nebengebäude



Bebauungsmöglichkeit



bestehende Grenze des gesetzl. Überschwemmungsgebietes



zu erhaltende Bäume

—○— bestehende Flurstücksgrenze


--- geplante Flurstücksgrenze

194 Flurstücksnummer z.B.

--- bestehende Flurgrenze

27 bestehende Flurnummer

St. Stellplätze



lärmbelastete Flächen gem. § 9, Abs. 3 BBauG, siehe nachrichtl. Hinweise Ziff. 6

NACHRICHTLICHE HINWEISE

1. Vor Bezug der neuen Häuser ist ein ausreichender Feuerlösch- und Versorgungsdruck über das öffentliche Netz sicherzustellen.
2. Soweit noch nicht geschehen, ist die Kanalisation nach dem im Jahr 1972 genehmigten Zentralabwasserplan vor Bezug neuer Häuser zu erstellen.
3. Gem. § 4 Abfallbeseitigungsgesetz dürfen Abfälle nur auf der dafür vorgesehenen Deponie abgelagert werden. Sobald die Abfallbeseitigung überörtlich geregelt ist, sind die Abfälle der genehmigten Deponie zuzuführen.
4. Bevor für die auf dem Flurstück 178 geplanten Bauvorhaben die Baugenehmigung erteilt wird, ist den Vereinigten Elektrizitätswerken Westf., Bezirksdirektion Münster, das Baugesuch zwecks Überprüfung, ob der Abstand zum 10-KV-Kabel ausreicht, vorzulegen.
5. Vor dem Ausbau der Einmündung der Schulstraße in die Landstraße L 830 ist in Abstimmung mit dem Landesstraßenbauamt Münster und dem zuständigen Straßenverkehrsamt ein Knotendetailplan aufzustellen.
6. Innerhalb der im Bebauungsplanentwurf gem. § 9, Abs. 3 BBauG gekennzeichneten lärmbelasteten Flächen, die u.a. dem Wohnen dienen, können Lärmbelastungen auftreten, die die in Tabelle 4 der Vornorm DIN 18005 Blatt 1 angegebenen Planungsrichtpegelwerte für Allgemeines Wohngebiet nur bei Tage um nicht mehr als 10 dB(A) - nämlich bis zu 6 dB(A) überschreiten.
Bei Neubauvorhaben, die auch oder vorwiegend dem Wohnen dienen, sowie sonstigen schutzbedürftigen Gebäuden innerhalb dieser lärmbelasteten Flächen ist nur durch geeignete Gestaltung der Grundrisse und ausreichende bauliche Schallschutzvorkehrungen sicherzustellen, daß im Innern von Aufenthaltsräumen ein Schallpegel gewährleistet ist, der eine von Außengeräuschen ungestörte Nutzung ermöglicht.
Die Baugenehmigungsbehörde hat gem. Rd.Erl. des Innenministers v. 08.11.73 (SMB1.NW.2311) Ziff. 3 Punkt 2 den Bauherren im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren schriftlich zu empfehlen, im eigenen Interesse diejenigen baulichen Vorkehrungen zu treffen, die einen ausreichenden Schallschutz gewährleisten.
Auf die gutachtliche Untersuchung des Institutes für Schall- und Wärmeschutz, 4300 Essen 14, Krekeler Weg 48, vom 19.11.76 wird hingewiesen.
7. **ALTLASTEN**
Ein Verdacht auf Altlasten besteht im Geltungsbereich der 7. Änderung nicht.
8. In diesen Bebauungsplan wurden die 1. bis 9. Änderung zeichnerisch eingearbeitet.
Die dazugehörigen textlichen Festsetzungen sind dem jeweiligen Änderungsplan zu entnehmen

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung.

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 I S. 58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in der zuletzt geänderten Fassung.


Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung.

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 568) in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung.

FESTSETZUNGEN -TEXT-

1. Die Höhenlage der Gebäude richtet sich nach den Straßen- und Entwässerungsplänen; die Fußbodenoberkante des Erdgeschosses darf nicht höher als 0,50 m (3 Stufen) über Straßenkronen liegen. Die festgesetzten Traufhöhen beziehen sich auf Straßenkronen. (§ 9 (1) BBauG).
2. Je angefangene 5 Stellplätze ist ein großkroniger, bodenständiger Laubbaum zu pflanzen.
3. Ausgleichsmaßnahmen (gem. § 9 (1a) BauGB)
Die externen Ausgleichsmaßnahmen bzw. -flächen im Öko-Pool „Halstenbeck“ werden dem durch die Planung in dem MD* verursachten Eingriff anteilmäßig zugeordnet.
(BP Nr. 7 Hanfgarten - 8. Änderung, April 2006)
4. In dem mit MD* gekennzeichneten Bereich ist nur die Nutzung gem. § 5 (2) Nr. 7 BauNVO (Anlagen für gesundheitliche und sportliche Zwecke) zulässig.



Gemeinde Ostbevern

Bebauungsplan Nr. 7 „Hanfgarten“

Stand: Rechtskraft

WOLTERS PARTNER

Architekten & Stadtplaner GmbH

Daruper Straße 15 • D-48653 Coesfeld

Telefon +49-2541-9408-0 • Telefax 6088

info@wolterspartner.de


Maßstab
1 : 1.000

Datum

Bearbeiter
Bo

Blattgröße

Plan-Nr.



Die Gestaltu
 Bau0 NW vo
 am 20.12.15
 worden.

Gemeinde Ostbevern

Bebauungsplan Nr. 7 „Hanfgarten“

10. vereinfachte Änderung

WOLTERS PARTNER

Architekten & Stadtplaner GmbH
 Daruper Straße 15 • D-48653 Coesfeld
 Telefon +49-2541-9408-0 • Telefax 6088
 info@wolterspartner.de

Maßstab
 1 : 1.000

Datum
 23.10.2013

Bearbeiter
 Bo

Blattgröße

Plan-Nr.