



- LEGENDE:**
- Gehweg/ Haltestelle/Mobilstation: Versickerungsfähiges Pflaster 20/10/08 anthrazit - neu
 - Gehweg/ Haltestelle: Pflaster 20/10/08 anthrazit - an Bestand anpassen
 - Blindenleitsystem - Begleistreifen, Betonsteinplatten 30/30/08, anthrazit
 - Wegfall Baum
 - Mobilstationsstele
 - Dynamischer Fahrgastinformationsanzeiger (DFI)
 - einstöckige Fahrradboxen (einseitig zugänglich)
 - Fahrradbügel
 - Fahrradüberdachung
 - offene Fahrradsammelgarage mit doppelstöckigen Bügeln
 - Baum geplant

HINWEIS: Die Verortung von Einrichtungsgegenständen (inkl. Beleuchtungsmasten) erfolgt vor Ort und in Beisein des AG!

Abkürzungen:
 BKS = Buskapstein
 T = Tiefbord

AS Blindenleitsystem - Auffindestreifen
 30/30/08 Rippenplatte mit 6 Rippen, weiß,
 Verlegung der Platten orthogonal zur Bordkante

LS Blindenleitsystem - Leitstreifen
 30/30/08 Rippenplatte mit 6 Rippen, weiß,
 Verlegung der Platten parallel zur Bordkante

EF Blindenleitsystem - Einstiegsfeld
 30/30/08 Rippenplatte mit 6 Rippen, weiß,
 Verlegung der Platten parallel zur Bordkante

AF Blindenleitsystem - Abzweigfeld
 Noppenplatte 90 x 90cm, weiß,

Höhenplanung:
 74,08 Höhe aus Vermessungsgrundlage
 Bestandshöhe bleibt erhalten

Bei Einbauten ist die aktuelle Höhenlage zu erhalten.

Maße sind vor Ort zu prüfen!
 Die genaue Lage von Leitungen muss vor Ort bestimmt werden!

HINWEIS:
Vermessungsgrundlage unvollständig!
Höhenplanung ohne Gewähr. Höhen sind im Vollzug der Bauausführung festzustellen!

Index	Planungsänderungen	Datum	Name

Ausführungsplanung

Planung zur Mobilstation

Übersichtsplan

Auftraggeber: **OSTBEVERN**
Natürlich vielseitig

Gemeinde Ostbevern
 Am Rathaus 1
 48346 Ostbevern

Planverfasser: **büro stadVerkehr**
 büro stadVerkehr
 Mittelstraße 55
 40721 Hilden
 Telefon: 02103 91159-0
 Fax: 02103 91159-22

Pr. 595

Gesehen/Genehmigt und zur Bauausführung freigegeben	M 1:200	Plan: 595 - 01
	gezeichnet	Name Datum Gettmann 13.02.2025
	geprüft	
Ostbevern, den		Denzer, den 14.02.2025